



AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
INVITACION PÚBLICA No. FGN-STM-042 DE 2014

OBJETO: Contratar los trabajos de ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de la Sede San Jose de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Magdalena; incluye la Ampliación y mantenimiento de la Bodega de Archivo Central, Mejoramiento y adecuación de exteriores y Construcción de salas de paso, Gimnasio y sala de relajación, de acuerdo con las siguientes especificaciones y cantidades:

PROYECTO: Adecuación Sistema Eléctrico del Archivo Central - sede Jose - Santa Marta.			
Calculo de cantidades y costos de obra.			
Ítem	Descripción	Un.	Cant.
1	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	En el precio de Metro Lineal de tubería se debe incluir la incidencia por curvas, terminales, uniones, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso.		
	Suministro e instalación de tubería conduit PVC para las instalaciones eléctricas empotradas en placas y muros. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes.		
1.1	De Ø 1/2"	ML	60
1.2	De Ø 3/4"	ML	50
1.3	De Ø 1"	ML	18
1.4	De Ø 2"	ML	6
2	TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT		
	En el precio de Metro Lineal de tubería se debe incluir la incidencia por curvas, terminales, uniones, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso.		
	Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes.		
2.1	De Ø 3/4"	ML	250
2.2	De Ø 1"	ML	100
2.3	De Ø 1 1/2"	ML	24
2.4	De Ø 2"	ML	58
3	ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS PARCIALES		

	Cableado de Acometidas y Alimentadores de BT en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica). Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 1,0 mt. en el tablero general y 1,0 mt. en el tablero de conexiones de piso.		
3.1	3#2 + 1#4 + 1#6T (Tablero Gimnasio)	ML	42
3.2	3#2 + 1#4 + 1#6T (Tablero Aires)	ML	24
4	ADECUACION TABLERO GENERAL		
4.1	Suministro e instalación de Interruptor automático Totalizador tipo industrial Regulable línea Easy Pact EZC100N de 3x100A, Capacidad de ruptura 12kA a 240V	ML	2
5	INSTALACION DE TABLEROS PARCIALES		
	Suministro e instalación de tableros trifásicos tipo TWC-M de Luminex. Todos los tableros tendrán espacio para totalizador, con puerta, chapa plástica y cerradura; llevarán barraje independiente de neutro y tierra. Los utilizados para tomas reguladas llevarán adicionalmente barraje para tierra aislada. Totalizador Regulable Referencia DPX-125, con la totalidad de los breakers indicados en los planos.		
5.1. 1	De 24 circuitos Gimnasio)	UN	1
5.1. 2	De 12 circuitos Gimnasio)	UN	1
6	CABLEADO TOMAS DE SERVICIO Y SALIDAS ESPECIALES		
6.1	Suministro e instalación de cableado por ductos de circuitos alimentadores de tomas de voltaje normal, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 2#12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG.	ML	40
6.2	Suministro e instalación de cableado por ductos de circuitos alimentadores de tomas de voltaje normal, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 2#10 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG.	ML	45
6.3	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble normal con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 8280-IGW, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable 7 hilos de Cu THWN 2#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos.	UN	8



6.4	Suministro e instalación de salida especial con tomacorriente doble normal con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 8280-IGW, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable 7 hilos de Cu THWN 2#10 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos.	UN	7
7	ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR		
7.1	Suministro e instalación de luminaria decorativa de sodio de 150W, 208V Tipo DJK, completa. Incluye montaje en poste metálico de ø1½"x3m, construcción de su respectiva base de 20x20cm para instalación sobre pedestal de concreto; tendido de tubería PVC de Ø1" y cableado en alambre de Cu 2#10 AWG, la bombillo; sistema de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.	UN	76
7.2	Suministro e instalación de bala fluorescente de 26W, completa; fabricada en aluminio especular repujado, aro blanco con vidrio. Balasto magnético. Incluye la perforación del cielo raso, bombillo, cableado para salida de alumbrado en alambre de cobre THWN #12 AWG hasta el interruptor, tornillos, fijación y resanes.	UN	13
7.3	Suministro e instalación de lámpara fluorescente especular de 4x17W, de incrustar, rejilla de difusión lumínica de 16 celdas fabricada en aluminio anodizado de alto coeficiente especular y baja iridiscencia. Incluye la tubos T-8, cableado para salida de alumbrado en alambre de cobre THWN #12 AWG hasta el interruptor, tornillos, fijación y resanes.	UN	59
7.4	Suministro e instalación de Panel LED Circular Dimerizable de 14W , 6000°K, tipo LED SMD3528, Cinta LED perimetral de mínimo 138 piezas, multivoltaje 100-240VAC, flujo luminoso de 1042 lumens, angulo 105°, vida útil mínimo de 40.000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes.	UN	4
7.5	Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en alambre de Cobre THWN 2#12 + 12T AWG.	ML	350
8	ADECUACIÓN DE INTERRUPTORES		
8.1	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor sencillo Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería PVC de ø1/2", resanes y conectores.	UN	5
8.2	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interrptor doble Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería PVC de ø1/2", resanes y conectores.	UN	5

8.3	Suministro e instalación de salida para Interruptor Dimmer. Incluye Dimmer, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería PVC de ø1/2", resanes y conectores.	UN	1
8.4	Suministro e instalación de interruptor sencillo. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de cobre No. 12 AWG, tubería EMT de ø1/2", resanes y conectores.	UN	2
8.5	Suministro e instalación de interruptor doble. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, resanes y conectores.	UN	2
9	ALUMBRADO DE EXTERIORES		
9,1	Suministro e instalación de luminaria decorativa de sodio de 150W, 208V Tipo DJK, completa. Incluye montaje en poste metálico de ø1½"x3m, construcción de su respectiva base de 20x20cm para instalación sobre pedestal de concreto; tendido de tubería PVC de Ø1" y cableado en alambre de Cu 2#10 AWG, la bombillo; sistema de fijación y accesorios para su correcto funcionamiento.	UN	3
10	INSTALACION ELECTRICA DEL SITEMA DE REFRIGERACION		
	Cableado de alimentadores en cable de Cobre THHN/THWN 90°C		
	Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica). Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 1,0 mt. en el equipo de aire acondicionado y 1,0 mt. en el tablero de conexiones de piso. El cableado para los equipos de aire acondicionado será en cable 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 10 AWG.		
10.1	2#8 + 1#10T (Equipos Central)	ML	30
10.2	2#10 + 1#2T (Equipos Mini-Split)	ML	100
10.3	3#12 Encauchetado ST-C (Cableado de Control)	ML	30
10.4	4#12 Encauchetado ST-C (Cableado de Control)	ML	70
	TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT.		
	Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las acometidas eléctricas de los equipos de aire acondicionado. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, regateada y resanes.		
10.1 6	De Ø 3/4" EMT - Control	ML	64
10.1 7	De Ø 1" EMT - Fuerza	ML	130
11	SALIDAS DE TELEVISION		



11.1	Suministro e instalación de salida para TV. Incluye toma para terminal coaxial de TV americana. El tendido del cable coaxial RG59 apantallado.	UN	2
12	SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA Y PUESTA A TIERRA		
12.1	Construcción de PT para el Tablero General de la edificación, mediante una (1) varilla Cu-Cu CW de 5/8"x2.4m, incluyendo preparación de tierra, interconexión con el barraje de tierra en cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG, incluye bornas. Todas las uniones deben hacerse mediante soldadura exotérmica Termoweldx115gr.	GL B	1
12.2	Interconexión entre la barra de puesta y el barraje de Neutro del Tablero General en cable de CU desnudo #2/0 AWG. Todas las uniones deben hacerse mediante borna de ponchar.	GL B	1

PROYECTO: Adecuación Sistemas Refrigeración Archivo Central y del Gimnasio - Sede Jose - Santa Marta.

Calculo de cantidades y costos de obra.

Ítem	Descripción	Un.	Cant.
1	ADECUACION SISTEMA DE REFRIGERACION		
1,1	Suministro e instalación de sistemas de distribución de aire acondicionado en porón con una cara de aluminio, incluye acople a manejadoras de aire (evaporador), estructuras de tensión y soportes, instalación de difusores y rejillas de retorno, accesorios y consumibles	M2	80
1,2	Suministro de difusores de aire en aluminio de 12"X12", cuatro vías móviles con dämpers	UN	6
1,3	Suministro de rejilla de retorno o extracción en pared para aire acondicionado, material de aluminio, para vano de 3 metros X 0,50m, aletas fijas a 45°	UN	1
1,4	Punto de drenaje para acondicionador de aire tipo Mini Split a 0,35 m del cielo raso, en tubería pvc 1", encajuelado o empotrado en muro, aislado térmicamente para evitar la humedad del muro, debidamente resanado y estucado (estuco plástico).	UN	3
1,5	Suministro e instalación de tubería de cobre (descarga y succión) para acondicionador de aire tipo Mini-Split, capacidad 24.000 BTU/hr. Incluye, accesorios, uniones, curvas, tuercas, racores, aislante térmico.	ML	18
1,6	Suministro e instalación de tubería de cobre (descarga y succión) para acondicionador de aire tipo Mini-Split, capacidad 18.000 BTU/hr. Incluye, accesorios, uniones, curvas, tuercas, racores, aislante térmico.	ML	4

PROYECTO: Ampliación y adecuación de Celdas URI - Santa Marta.			
Calculo de cantidades y costos de obra.			
Ítem	Descripción	Un.	Cant.
1	PRELIMINARES		
1,1	Localización y replanteo entre ejes incluye material y mano de obra.	m²	128
1,2	Demolición muros incluye retiro de escombros y limpieza.	m²	53
1,3	Relleno en recebo compactado.	m3	80
1,4	Compresor neumático con dos martillos para demoler roca.	hora	12
1,5	Descapote.	m²	128
1,6	Excavación en roca o conglomerado.	m3	6
1,7	Suministro e instalación película de seguridad de 3 micras incoloro.	m²	6
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO		
2.1	Excavación manual	m3	20
2.2	Relleno procedente de la excavación	m3	20
2.3	Retiro de sobrantes carga manual	m3	12
2.4	Concreto 3000 PSI zapatas y pedestal incluye hierro de refuerzo en parrilla de 1/2" cada 0,15 metros (37.000 PSI y 60.000 PSI).	m3	6
2.5	Sobre piso en concreto 2500 PSI e= 0,10 metros; Incluye Acero de refuerzo.	m2	128
2.6	Placa Maciza en Concreto de 3000 psi para losa de entrepiso, exp = 0,15 metros; Incluye Acero de refuerzo.	m2	128
2.7	Plantilla en mortero Impermeabilizado e= 0,05 metros.	m²	128
2.8	Concreto 3000 PSI columnas de 0,30 metros X 0,30 metros, con ménsula superior 0,50 metros X 0,25metros; Incluye acero de refuerzo (8 varilla 1/2" y flejes o estribos de 3/8" cada 0,15 metros).	ml	32
2.9	Columnetas de confinamiento en concreto reforzado de 0,25 metros X 0,15 metros; Incluye acero de refuerzo (4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,15 metros).	ml	58
2.10	Concreto 3000 PSI viga de amarre Inferior (0,30m X 0,30m); incluye hierro de refuerzo (5 varilla de 1/2" y flejes de 3/8" cada 0,15 metros).	ml	128
2.11	Concreto de 3000 psi viga de amarre Superior (0,30m X 0,40m); Incluye hierro de refuerzo (4 varillas de 5/8", 2 varillas de 3/8", 3 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,15m)	ML	14



2.12	Concreto ciclópeo.	m3	18
2.13	Gárgola en concreto para aguas lluvias Diámetro = 4" PVC.	un	3
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
3.1	Punto desagüe 2", 3" y 4"	un	10
3.2	Revisión y puesta en funcionamiento distribución y suministro agua potable en baño incluye regatas resanes cambio de todos los elementos en mal estado necesarios, incluye conexión a la red existente.	Glb	1
3.3	Salida hidráulica 1/2" en PVC.	pt	10
3.4	Red de PVC presión en tierra en 1/2"	ml	80
3.5	Registro de paso directo de 1/2" incluye tapa plástica 0, 20 metros X 0,20 metros.	un	2
3.6	Caja de inspección en ladrillo de 0,80 metros X 0,80 metros, debidamente pañetada en sus muros internos con mortero impermeabilizado; Incluye tapa de fondo y superior en losa de concreto reforzado, marco metálico y tubería de 4" y 2" de Diámetro.	un	1
3.7	Rejilla de piso 3*2	un	4
3.8	Sifón de Piso 3"y 4"	un	4
3.9	Bajante B.A.LL 3" P.V.C incluye codos	ml	14
4	MAMPOSTERIA		
4.1	Suministro y Levante muro en bloque vibro compactado e=0,15 m.	m²	247
4.2	Muro en Bloque Vibro compactado e= 0,15 m.	ml	87
4.3	Sobre nivel en ladrillo tolete.	ml	120
4.4	Muro en Bloque de Arcilla sencillo.	m2	66
4.5	Muro en Bloque de Arcilla sencillo.	ml	161
4.6	Pañete Impermeabilizado sobre muros mortero 1:4	m²	438
4.7	Pañete Impermeabilizado sobre muros mortero 1:4	ml	35
4.8	Dinteles en concreto incluye hierro de refuerzo (puertas y ventanas).	ml	7
5	PISO BASE ACABADOS		
5.1	Anden en concreto de 25000 PSI 0,08 escobiado.	m²	11,4
5.2	Suministro e Instalación de Piso en Cerámica tráfico pesado de 0,45 m X0,45 m.	m²	25
5.3	Suministro e Instalación de Zócalo en cerámica h=0,10m.	ml	26
5.4	Piso en baldosín de porcelana 0,20*0,20	m²	4
5.5	Enchape muro en baldosín porcelana de 0,20 m X 0,20 m, h= 2.20 metros.	m²	14,8
5.6	Win (Remate angular en esquinas de muros o pisos) de Aluminio para Juntas de Enchape y pisos en baño.	ml	3,6

5.7	Mesón en Concreto y acabado en granito pulido para baños.	m2	2,4
5.8	Alistado de piso e= 0,04 metros.	M2	126
5.9	Esmaltado Afinado y nivelación en mortero 1:4 en cuadrículas de 0,25 m x 0,25m incluye mineral color a escoger en obra.	m²	126
5.10	Desmante de Aparato sanitario de piso en acero Inoxidable con anclaje en pared existente y posterior reinstalación en nuevo sitio; Incluye mantenimiento general y Limpieza.	UND	2
5.11	Desmante de Lavaplatos tipo bar en acero Inoxidable 0,50m X 0,40m existente y posterior reinstalación en nuevo sitio; Incluye demolición de base en concreto reforzado que la soporta, Grifería, sifón, canastilla, mantenimiento general y Limpieza.	UND	1
5.12	Suministro e Instalación de Lavamanos de diseño y fabricación anti-vandálico, para espacios que necesiten solucionar la higienización humana, fabricado en lámina de acero Inoxidable AISI SAE 304, calibre 18 (espesor 1,25mm) con anclaje en pared resistentes a impactos, y ELE de anclaje elaboradas en láminas de acero Inoxidable AISI SAE 304, calibre 11 (espesor 3 mm), tubería de 1 1/2" de acero Inoxidable AISI SAE 304 para Sifón de desagüe; Incluye conexión de suministro para descarga y conexión de acople a tubería de PVC y demás accesorios necesarios para su correcta Instalación y buen funcionamiento.	UND	2
5.13	Suministro e Instalación de Aparato Sanitario para Discapacitados , combinado con Sanitario y lavamanos, de diseño y fabricación anti-vandálico, para espacios que necesiten solucionar la higienización humana, fabricado en lámina de acero Inoxidable AISI SAE 304, calibre 14 (espesor 2 mm) con anclaje en piso o pared, resistentes a impactos; Incluye conexión de suministro para descarga sanitaria en un racor hembra para tubería NPT 1 1/4", el desagüe de Inodoro o sanitario para desechos se fabrica para descarga 2 1/2" con conexión a tubería 3" para acoplar tubería PVC de aguas Negras, además todos los accesorios necesarios para su correcta Instalación y buen funcionamiento.	UND	1
5.14	Suministro e Instalación de Aparato, combinado con Sanitario y lavamanos, de diseño y fabricación anti-vandálico, para espacios que necesiten solucionar la higienización humana, fabricado en lámina de acero Inoxidable AISI SAE 304, calibre 14 (espesor 2 mm) con anclaje en piso o pared, resistentes a impactos; Incluye conexión de suministro para descarga sanitaria en un racor hembra para tubería NPT 1 1/4", el desagüe de Inodoro o sanitario para desechos se fabrica para descarga 2 1/2"	UND	1



	con conexión a tubería 3" para acoplar tubería PVC de aguas Negras, además todos los accesorios necesarios para su correcta Instalación y buen funcionamiento.		
5.15	Suministro e Instalación de Aparato Sanitario de diseño y fabricación anti-vandálico, para espacios que necesiten solucionar la higienización humana, fabricado en lámina de acero Inoxidable AISI SAE 304, calibre 14 (espesor 2 mm) con anclaje en piso o pared, resistentes a impactos; Incluye conexión de suministro para descarga sanitaria en un racor hembra para tubería NPT 1 1/4", el desagüe de Inodoro o sanitario para desechos se fabrica para descarga 2 1/2" con conexión a tubería 3" para acoplar tubería PVC de aguas Negras, además todos los accesorios necesarios para su correcta Instalación y buen funcionamiento.	UND	2
5.16	Acometida Hidráulica desde el sistema de Motobomba a los puntos de suministro de los sanitarios, tubería de PVC presión 1"; Incluye accesorios en general.	ML	50
5.17	Desmonte de silla Metálica en aluminio y Reinstalación en la nueva celda; Incluye mantenimiento y cambio de remaches.	UND	2
5.18	Suministro e Instalación de silla Metálica con superficie en alfajor, estructuras de soporte y tensión ancladas a los muros; Incluye pintura anticorrosiva, esmalte y tornillería no a la vista. Longitud de 3,50 metros X 0,45 m de ancho.	UND	2
5.19	Impermeabilización en Manto Edil Asfáltico; Incluye pintura metalizada y requema de puntas.	m2	130
5.20	Impermeabilización en Manto Edil Asfáltico; Incluye pintura metalizada y requema de puntas.	ML	45
6	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA		
6.1	Suministro e instalación de puerta sencilla en madera Entamborada de 0,70 m X 2,05 m, marco en madera; incluye pintura y cerradura de palanca.	un	1
6.2	Suministro e instalación de puerta de 0,90*2,05 metros, con marco metálico coll rolled entamborada incluye cerradura de palanca, anticorrosivo y pintura.	un	1
6.3	Suministro e instalación de puerta sencilla en madera entamborada marco en madera de 0,85*2,05m incluye pintura y cerradura de palanca.	un	3
6.4	Suministro e Instalación de Reja Protectora en acero de 1" X 1" sobre ventana y puerta en fachada; Incluye herrajes, Anticorrosivo y pintura.	m2	13
6.5	Suministro e Instalación de Puerta reja con barrotes en varilla de 3/4 separadas 0,15 metros a ejes de refuerzo horizontal cada 0,50m de 1 1/2" * 3/16" con marco en ángulo de 1/2" * 1 1/2" * 3 1/16"; Incluye anticorrosivo y pintura.	m2	35

6.6	Suministro e instalación de ventana en lamina galvanizada incluye anticorrosivo y pintura suministro de vidrio transparente 6 mm sistema basculante y manija	m²	6
7	PINTURAS Y ACABADOS		
7.1	Pintura fachada tipo coraza color definido en obra incluye resanes filos y dilataciones.	m²	45
7.2	Pintura acrílica para muros internos, tres manos; Incluye resane de muros, filos y dilataciones.	m²	220
7.3	Suministro e Instalación de Barra Pasamanos para sala de paso de Discapacitados elaborada en Acero Inoxidable de 3", altura 0,90 metros; Incluye parales de soporte, herrajes y elementos estructurales de tensión.	ml	2
PROYECTO: Ampliación y adecuación Archivo Central Santa Marta 2014.			
Calculo de cantidades y costos de obra.			
Ítem	Descripción	Un.	Cant.
1	PRELIMINARES		
1,1	Localización y replanteo entre ejes incluye material y mano de obra.	m²	194
1,2	Demolición muros incluye retiro de escombros y limpieza.	m²	67
1,3	Demolición columnas, viga en concreto incluye varillas y retiro de escombros.	ml	87
1,4	Relleno en recebo compactado.	m3	116
1,5	Compresor neumático con dos martillos para demoler roca.	hora	12
1,6	Descapote.	m²	194
1,7	Excavación en roca o conglomerado.	m3	6
1,8	Suministro e instalación película de seguridad de 3 micras incoloro.	m²	6
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO		
2.1	Excavación manual	m3	20
2.2	Relleno procedente de la excavación	m3	26
2.3	Retiro de sobrantes carga manual	m3	35
2.4	Concreto 3000 PSI zapatas y pedestal incluye hierro o parrilla de refuerzo en acero de 1/2" cada 0,15 metros (37.000 PSI y 60.000 PSI)	m3	4
2.5	Sobre piso en concreto 2500 PSI e= 0,10 metros; Incluye acero de refuerzo.	m2	194
2.6	Concreto 3000 PSI columnas de 0,30 metros X 0,30 metros; Incluye hierro de refuerzo (8 varilla 1/2" y flejes o estribos de 3/8" cada 0,15 metros) Ménsula superior 0,50 metros X 0,25 metros.	ml	21



2.7	Columnetas de confinamiento en concreto reforzado de 0,25 metros X 0,15 metros; Incluye hierro de refuerzo (4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,15 metros).	ml	38
2.8	Concreto 3000 PSI viga de amarre Inferior (0,30m X 0,30m) incluye hierro de refuerzo (5 varilla de 1/2" y flejes de 3/8" cada 0,15 metros).	ml	72
2.9	Concreto de 3000 psi viga de amarre Superior (0,30m X 0,40m); Incluye hierro de refuerzo (4 varillas de 5/8", 2 varillas de 3/8", 3 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,15m)	ml	72
2.10	Concreto ciclópeo.	m3	12
2.11	Gárgola en concreto para aguas lluvias Diámetro = 4"	un	3
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
3.1	Punto desagüe 2", 3" y 4"	un	4
3.2	Rejilla de piso 3*2	un	4
3.3	Sifón de Piso 3"y 4"	un	4
3.4	Caja de inspección en ladrillo de 0,80 metros X 0,80 metros, debidamente pañetada en sus muros internos con mortero impermeabilizado; Incluye tapa de fondo y superior en losa de concreto reforzado, marco metálico y tubería de 4" y 2" de Diámetro.	un	1
3.5	Bajante B.A.LL 3 " P.V.C incluye codos	un	14
4	MAMPOSTERIA		
4.1	Suministro e instalación muro en bloque vibro compactado e=0,15m.	m²	182
4.2	Muro en Bloque Vibro compactado e= 0,15m.	ml	86
4.3	Sobre nivel en ladrillo tolete.	ml	84
4.4	Muro en Bloque de Arcilla sencillo	m2	72
4.5	Muro en Bloque de Arcilla sencillo	ml	68
4.6	Pañete Impermeabilizado sobre muros mortero 1:4	m²	324
4.7	Pañete Impermeabilizado sobre muros mortero 1:4	ml	42
5	CERCHAS CORREAS METALICAS Y CUBIERTA		
5.1	Cubierta en Lámina Termo acústica; incluye caballete, Tornillería auto perforante de fijación, ganchos y todos los accesorios de acuerdo a las normas de Instalación para este tipo de cubierta.	m²	193,75
5.2	Mantenimiento y reparación de Cubierta en Lámina Termo acústica; incluye el desmonte y retiro de láminas en mal estado, cambio de láminas, Instalación de caballete, Tornillería auto perforante de fijación, ganchos y todos los accesorios de acuerdo a las normas de Instalación para este tipo de cubierta.	m²	93
5.3	Flanche metálico 0,20 metros sobre muro de culata incluye	m²	13

	regata emulsión impermeabilizante.		
5.4	Viga canal en Concreto; Incluye Amarres, Acero de Refuerzo e Impermeabilización. Exp =010 m Ancho 0.70m.	ml	13
5.5	Suministro e instalación de correa triangular en varilla superior de 1/2" e inferior de 3/4" con flejes en 1/2" (incluye pintura anticorrosivo y acabado en esmalte (incluye tirante en varilla de D= 5/8").	ml	189
5.6	Suministro e instalación de cercha en perfil estructural colmena cordón exterior 0,60 m X 0,40 m X 0,02 metros (incluye anticorrosivo y esmalte)	ml	77,5
5.7	Suministro e instalación de contravientos en guaya de acero D= 3/8" (incluye suministro e instalación de platina y tensor galvanizado)	ml	70
5.8	Suministro e instalación de apoyos doble platina para cercha metálica (incluye anticorrosivo y esmalte.	un	9
6	PISO BASE ACABADOS		
6.1	Alistado de piso e= 0,04 metros.	M2	194
6.2	Esmaltado Afinado y nivelación en mortero 1:4 en cuadrículas de 0,25 metros X 0,25 metros; Incluye mineral color a escoger en obra.	m²	194
6.3	Impermeabilización en Manto Edil Asfáltico; Incluye pintura metalizada y requema de puntas.	m2	32
6.4	Impermeabilización en Manto Edil Asfáltico; Incluye pintura metalizada y requema de puntas.	ML	56
6.5	Suministro e instalación cielo raso falso en fibra mineral de 0,60 metros X 0,60 metros; Incluye estructura metálica, soportes y tensores.	m²	194
6.6	Reparación de estructura de soporte y tensión de cielo raso en fibra mineral de 0,60 metros X 0,60 metros; Incluye el Suministro e instalación de láminas deterioradas en superficie y color en área intervenida.	m²	93
7	PINTURAS Y ACABADOS		
7.1	Pintura acrílica para muros internos, tres manos; Incluye resane de muros, filos y dilataciones.	ml	133
7.2	Pintura acrílica para muros internos, tres manos; Incluye resane de muros, filos y dilataciones.	m²	452
PROYECTO: Ampliación Gimnasio - Santa Marta 2014.			
Calculo de cantidades y costos de obra.			
Ítem	Descripción	Un.	Cant.
1	PRELIMINARES		
1,1	Localización y replanteo entre ejes incluye material y mano	m²	264



	de obra.		
1,2	Demolición muros incluye retiro de escombros y limpieza.	m²	104
1,3	Demolición columnas, viga en concreto incluye varillas y retiro de escombros.	ml	126
1,4	Relleno en recebo compactado.	m3	98
1,5	Compresor neumático con dos martillos para demoler roca.	hora	12
1,6	Descapote	m²	264
1,7	Excavación en roca o conglomerado	m3	6
1,8	Suministro e instalación película de seguridad de 3 micras incoloro	m²	6
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO		
2.1	Excavación manual.	m3	12
2.2	Relleno procedente de la excavación.	m3	18
2.3	Retiro de sobrantes carga manual.	m3	20
2.4	Concreto 3000 PSI zapatas y pedestal incluye hierro de refuerzo de 1/2" cada 0,15 metros (37.000 PSI y 60.000 PSI).	m3	6
2.5	Sobre piso en concreto 2500 PSI e= 0,10 cms incluye refuerzo en hierro.	m2	179
2.6	Placa Maciza en Concreto de 3000 psi para losa, exp = 0,15 metros; Incluye Vigas de Amarre y Acero de refuerzo.	m2	28
2.7	Concreto 3000 PSI columnas de confinamiento de 0,30 metros X 0,30 metros, con ménsula Superior de 0,50 metros X 0,25 metros; Incluye acero de refuerzo (6 varilla 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,15 metros).	ml	35
2.8	Columnetas de confinamiento en concreto reforzado de 0,25 metros X 0,15 metros; Incluye hierro de refuerzo (4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,15 metros).	ml	23
2.9	Concreto 3500 PSI viga de amarre Inferior (0,30m X 30m); incluye hierro de refuerzo (5 varilla de 1/2" y estribos de 3/8" cada 0,15 metros).	ml	78
2.10	Concreto 3500 PSI viga de Amarre superior de 0,30m X 0,40m); incluye acero de refuerzo (4 varilla de 5/8", 2 varillas de 3/8", 3 varillas 1/2" y Estribos de 3/8" cada 0,15 metros).	ml	78
2.11	Concreto ciclópeo.	m3	12
2.12	Gárgola en concreto para aguas lluvias D=4	un	3
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
3.1	Punto desagüe 2", 3" y 4"	un	11
3.2	Revisión y puesta en funcionamiento distribución y suministro agua potable en baño incluye regatas resanes cambio de todos los elementos en mal estado necesarios,	Glb	1

	incluye conexión a la red existente		
3.3	Salida hidráulica 1/2" en PVC	pt	11
3.4	Red de PVC presión en tierra en 1/2"	ml	40
3.5	Registro de paso directo de 1/2" incluye tapa plástica 0,20 metros X 0,20 metros.	un	6
3.6	Caja de inspección en ladrillo de 0,80 metros X 0,80 metros, debidamente pañetada en sus muros internos con mortero impermeabilizado; Incluye tapa de fondo y superior en losa de concreto reforzado, marco metálico y tubería de 4" y 2" de Diámetro.	un	1
3.7	Rejilla de piso 3*2	un	4
3.8	Sifón de Piso 3"y 4"	un	4
	Bajante B.A.LL 3" P.V.C incluye codos	un	14
4	MAMPOSTERIA		
4.1	Suministro e instalación muro en bloque vibro compactado e=0,15 m.	m²	194
4.2	Muro en Bloque Vibro compactado e= 0,15 m.	ml	37
4.3	Sobre nivel en ladrillo tolete.	ml	78
4.4	Muro en Bloque de Arcilla sencillo.	m2	72
4.5	Muro en Bloque de Arcilla sencillo.	ml	35
4.6	Pañete Impermeabilizado sobre muros mortero 1:4	m²	324
4.7	Pañete Impermeabilizado sobre muros mortero 1:4	ml	42
4.8	Dinteles en concreto incluye hierro de refuerzo (puertas y ventanas).	ml	21
5	CERCHAS CORREAS METALICAS Y CUBIERTA		
5.1	Cubierta en Lámina Termo acústica; incluye caballete, Tornillería auto perforante de fijación, ganchos y todos los accesorios de acuerdo a las normas de Instalación para este tipo de cubierta.	m²	163
5.2	Flanche metálico 0,20 metros sobre muro de culata incluye regata emulsión impermeabilizante	m²	11
5.3	Viga canal en Concreto; Incluye Amarres, Acero de Refuerzo e Impermeabilización. Exp =010 m Ancho 0.70 metros.	ml	11
5.4	Suministro e instalación de correa triangular en varilla superior de 1/2" e inferior de 3/4" con flejes en 1/2" (incluye pintura anticorrosivo y acabado en esmalte (incluye tirante en varilla de D= 5/8").	ml	147
5.5	Suministro e instalación de cercha en perfil estructural colmena cordón exterior 0,60 metros X 0,40 metros X 0,02 metros (incluye anticorrosivo y esmalte).	ml	78



5.6	Suministro e instalación de contravientos en guaya de acero D= 3/8" (incluye suministro e instalación de platina y tensor galvanizado).	ml	70
5.7	Suministro e instalación de apoyos doble platina para cercha metálica; Incluye anticorrosivo y esmalte.	un	9
6	PISO BASE ACABADOS		
6.1	Anden en concreto de 25000 PSI 0,08 metros escobiado.	m²	147
6.2	Suministro e Instalación de Piso en Cerámica tráfico pesado de 0,45 m X 0,45 m.	m²	52
6.3	Suministro e Instalación de Zócalo en cerámica h=0,10m..	ml	33
6.4	Piso en baldosín de porcelana 0,20 m X0,20 m.	m²	45
6.5	Enchape muro en baldosín porcelana de 0,20m X 0,20 metros, h= 2.20 metros.	m²	106
6.6	Win de Aluminio para Juntas de Enchape y pisos en baño.	ml	12
6.7	Mesón en Concreto y acabado en granito pulido para baños.	m2	4
6.8	Suministro e Instalación de combo Sanitario para baño; Incluye Inodoro, Lavamanos, grifería, Incrustaciones, Mangueras y demás accesorios para su Instalación.	Und	3
6.9	Alistado de piso e= 0,04 metros.	M2	179
6.10	Esmaltado Afinado y nivelación en mortero 1:4 en cuadrículas de 0,25 metros X 0,25 metros; incluye mineral color a escoger en obra	m²	80
6.14	Acometida Hidráulica desde el sistema de Motobomba a los puntos de suministro de las sanitarios, tubería de PVC presión 1"; Incluye accesorios en general.	ML	40
6.18	Impermeabilización en Manto Edil Asfaltico; Incluye pintura metalizada y requema de puntas.	m2	32
6.19	Impermeabilización en Manto Edil Asfaltico; Incluye pintura metalizada y requema de puntas.	ML	56
6.20	Suministro e instalación cielo raso falso en fibra mineral de 0,60 metros X 0,60 metros; Incluye estructura metálica, soportes y tensores.	m²	194
7	CARPINTERIA METALICA y MADERA.		
7.1	Suministro e instalación de puerta sencilla en madera entamborada marco en madera de 075*2,05m incluye pintura y cerradura	un	2
7.2	Suministro e instalación de puerta con marco metálico coll rolled entamborada incluye cerradura de seguridad de 2*2 anticorrosivo y pintura de 0,90*2,05m	un	1
7.3	Suministro e instalación de puerta sencilla en madera entamborada marco en madera de 090*2,05m incluye pintura y cerradura.	un	2

7.4	Suministro e Instalación de puerta doble hoja (0,65 metros de ancho X 2,05 m c/u) elaborada en madera y con rejillas de retorno en la parte inferior.	un	1
7.5	Suministro e instalación de puerta Metálica (vidrio) doble de 2.00 m X 2.05m; incluye marco, cerradura de seguridad y herrajes.	un	2
7.6	Suministro e Instalación de Reja Protectora en acero de 1" X 1"sobre ventana y puerta en fachada; Incluye herrajes, Anticorrosivo y pintura.	m2	16
7.8	Suministro e instalación de ventana en lámina galvanizada incluye anticorrosivo y pintura suministro de vidrio transparente 6 mm sistema basculante y manija	m²	16
8	PINTURAS Y ACABADOS		
8,1	Pintura fachada tipo coraza color definido en obra incluye resanes filos y dilataciones	ml	92
8.2	Pintura fachada tipo coraza color definido en obra incluye resanes filos y dilataciones	m²	140
8.3	Pintura acrílica para muros internos, tres manos; Incluye resane de muros, filos y dilataciones.	m²	235
8.4	Suministro e Instalación de división en Acero Inoxidable para baños; Incluye puerta.	m2	20
8.5	Suministro e instalación espejos biselado para baño exp= 0,05 mm, Incluye accesorios de fijación.	m2	9
9	ASEO GENERAL		
9,1	Aseo y limpieza general	GL	1,00

Los bienes y servicios del proceso, están codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

Clasificación UNSPSC	Descripción
72101507	Servicio de Mantenimiento de Edificios
72121008	Servicio de construcción y remodelación de bodegas.
72151502	Servicio de construcción de sistemas de energía eléctrica

LUGAR DE RECEPCION Y CONSULTA DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS:
Dirección Seccional Administrativa y Financiera: - Carrera 13 No 22-19 o en la pagina web del Portal Único de Contratación <http://www.contratos.gov.co>. Para acceder a la información ingrese a esta página y haga clic en el link [Buscador de información por diferentes criterios de búsqueda](#), luego en el campo [Entidad Compradora](#) despliegue la lista haciendo clic en la fecha y seleccione **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y en el campo [Departamento de Ejecución](#) despliegue con la flecha y seleccione **MAGDALENA** luego de clic en **Buscar**, se desplegará la lista de los procesos de la seccional, ubique el

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
MAGDALENA
CARRERA 13 No 22 - 19 EDIFICIO SAN JOSE SANTA MARTA
CONMUTADORES: 4211763-4232516-4232517
www.fiscalia.gov.co



numero del proceso y de clic sobre el link. Sus observaciones podrán ser enviadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: ayfconststm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co. Los interesados en el presente proceso de selección podrán comunicarse a las líneas telefónicas: 4211763, 4215862 y 4232516 con el fin de obtener información adicional.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: La fecha límite para presentar Ofertas en el Proceso de Contratación FGN – STM – 042de 2014 es el 16 de septiembre de 2014 a las 4:00 p.m., en Santa Marta en la carrera 13 No. 22-19 Edificio San José Piso 2.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: El proponente no deberá estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previstas por la Constitución Política, La ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, deberá manifestar su intención de participar por escrito y enviarla a la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Seccional Magdalena o a los correos electrónicos ayfconststm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co en la fecha y hora indicadas en el Cronograma de Actividades del pliego definitivo.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Pueden participar y contratar las personas naturales, Jurídicas, Consorcios y uniones temporales nacionales o extranjeras.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección Abreviada de Menor Cuantía de acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de ochenta (80) días calendario, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato.

Respecto a la ejecución del contrato, siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados venza en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente.

PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del contrato es de **SEISCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$608.980.000) M/CTE**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado.

Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente deberá tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere pertinentes para la fijación de la propuesta económica.

**SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
MAGDALENA**
CARRERA 13 No 22 - 19 EDIFICIO SAN JOSE SANTA MARTA
CONMUTADORES: 4211763-4232516-4232517
www.fiscalia.gov.co

Las obligaciones que se contraigan en desarrollo de este proceso de contratación se respaldan con recursos del presupuesto de la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Magdalena para la vigencia 2014, como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP- No. 10914 del 1º de septiembre de 2014.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 6 del pliego de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los documentos solicitados en la sección VIII del pliego de condiciones, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del Pliego de Condiciones.

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1).

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético.

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Magdalena de la Fiscalía General de la Nación las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes.

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Magdalena de la Fiscalía General de la Nación publicará un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato contenido en el Apéndice 1 del pliego de condiciones.

ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C.



Cobertura Acuerdos Comerciales

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal Incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación Superior al Valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación Cubierto por el Acuerdo Comercial
Canadá	SI	NO	NO	NO
Chile	SI	NO	NO	NO
Estados Unidos	SI	NO	NO	NO
El Salvador	NO	N/A	SI	NO
Guatemala	NO	No incluye valores	NO	NO
Honduras	NO	N/A	N/A	NO
Liechtenstein	SI	NO	NO	NO
Suiza	SI	NO	NO	NO
México	NO	N/A	N/A	NO
Unión Europea	SI	NO	NO	NO

CONVOCATORIA LIMITADA

La convocatoria para el Proceso de Contratación FGN – STM – 042 de 2014 es susceptible de ser limitada a Mipyme.

PRECALIFICACIÓN

Atendiendo la modalidad de selección adoptada de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, no hay lugar a precalificación.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
Publicación aviso de convocatoria pública	1º de septiembre de 2014		www.contratos.gov.co
Publicación estudios y documentos previos	1º de septiembre de 2014		www.contratos.gov.co
Publicación proyecto pliego de condiciones	1º de septiembre de 2014		www.contratos.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Del 2 al 8 de septiembre de 2014	Hasta las 6:00 p.m.	Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Fecha para manifestar interés limitación convocatoria a Mipymes	Hasta el 8 de septiembre de 2014		Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
MAGDALENA
CARRERA 13 No 22 - 19 EDIFICIO SAN JOSE SANTA MARTA
CONMUTADORES: 4211763-4232516-4232517
www.fiscalia.gov.co

Respuesta a observaciones sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	9 de septiembre de 2014		www.contratos.gov.co
Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección	9 de septiembre de 2014		www.contratos.gov.co
Publicación pliego de condiciones definitivo	9 de septiembre de 2014		www.contratos.gov.co
Plazo para manifestar intención de participar	Del 10 al 12 de agosto de 2014		Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Visita Técnica (No obligatoria)	10 de septiembre de 2014	2:00 p.m.	Dirección de encuentro: carrera 13 No. 22 – 19 Piso 2.
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta el 11 de septiembre de 2014	Hasta las 6:00 p.m.	Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Respuesta observaciones al Pliego de Condiciones	12 de septiembre de 2014		www.contratos.gov.co
Expedición de Adendas	15 de septiembre de 2014	Hasta las 4:00 p.m.	www.contratos.gov.co
Presentación de ofertas	16 de septiembre de 2014	Hasta las 4:00 p.m.	Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2°
Apertura de las ofertas	16 de septiembre de 2014	4:15 p.m.	Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2°
Evaluación de las ofertas y requerimientos para subsanar documentos habilitantes	17 y 18 de septiembre de 2014		Comité evaluador
Plazo para subsanar los documentos habilitantes	18 de septiembre de 2014	Hasta las 4:00 p.m.	Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Publicación del informe de evaluación de las ofertas	18 de septiembre de 2014		www.contratos.gov.co
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	Del 19 al 23 de septiembre de 2014		Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Respuesta a las observaciones al informe de evaluación de las ofertas.	24 de septiembre de 2014		www.contratos.gov.co
Expedición Acto Administrativo de Adjudicación o declaratoria de desierto	24 de septiembre de 2014		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2°
Firma del contrato	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la adjudicación		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2°



Expedición del Registro Presupuestal	El día de la firma del contrato		Área de presupuesto - FGN
Entrega de garantías	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la firma del contrato		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º
Aprobación de garantías	El día de la entrega de la garantía		Sección Gestión Contractual
Suscripción Acta de inicio	El día hábil siguiente a la aprobación de las garantías		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º
Pago del contrato	Dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la factura		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

➤ **Plazo para manifestar intención de participar**

En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en el presente pliego de condiciones.

Fecha: 1º de septiembre de 2014.

GERMÁN OSVALDO DELGADO PINEDO
Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión

Proyectó: Eliana María Rodríguez Urbina

